



МОАУ
«Лицей №2»

460058,
г. Оренбург,
ул. Уральская, д.1

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ №2»

г. Оренбург
2022 год



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ «Лицей №2»
М.О. Иванова
2022 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее – услуги)

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д. 1.
- 1.2. Наименование предоставляемой (-ых) услуги (услуг): образовательные услуги
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 7873,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка - 27863 кв.м.
- 1.4. Название учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей № 2», МОАУ «Лицей № 2»
- 1.5. Адрес места нахождения организации: 460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д. 1.
- 1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, негосударственная)
- 1.8. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: – Управление образования администрации г. Оренбурга, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова, 44
- 1.10. Сфера деятельности: образование
- 1.11. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 825 чел.
- 1.12. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно)
- 1.13. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 1.14. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории)

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных п.11 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309)

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1	2	3
а	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств	0
б	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию	0
в	Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов	0
г	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:	
	Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;	0
	Сменное кресло-коляска;	0
	Адаптированный лифты;	0
	Поручни;	0
	Пандусы;	0
	Подъемные платформы (аппарель);	0
	Раздвижные двери;	0
	Доступные входные группы	0
	Доступные санитарно-гигиенические помещения;	0
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	0

д	удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	0
е	удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования	0

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных п.12 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309)


№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
а	удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	0
б	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	0
в	доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования	100
г	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества	0

	предоставляемых услуг в сфере образования	
д	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	0
е	доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций;	100
ж	доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста	0
з	доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста	0
и	доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста;	0
к	удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	100

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности и предоставления услуг для инвалидов	Сроки выполнения
Территория, прилегающая к зданию		
1	-у входа территорию объекта разместить доступные для МГН элементы информации об объекте согласно ГОСТ Р 52131-2003 и СП-101-2001, с размерами табличек 200 на 200мм 	

-на пути движения по территории до доступного входа разместить элементы информационной поддержки и навигации
 -асфальтовое покрытие отремонтировать
 -рассмотреть вопрос о выделении места для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида-колясочника на территории объекта, а именно:
 - у входа, не далее 50м, на месте парковки автомобилей выделить 1-2 места для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида-колясочника и обозначить дорожной разметкой и вертикальным знаком на высоте от 1,5 до 2м
 (п.п. 5.2.1- 5.2.4 СП 59.13330.2020).




-в настоящее время информацию об отсутствии парковки транспортного средства инвалида-колясочника разместить на сайте МОАУ «Лицей №2»

Вход в здание


2

-Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – не более 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).
 -Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени с высотой рифов 5мм
 (Таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные для инвалидов по зрению. Технические требования»)


В здании




На открытом пространстве



Параметры тактильных контрастных полос на ступенях





-наружное вызывное устройство расположить у начала марша лестницы, на поручне на высоте 0,8м

СП 59.13330.2020


5.1.13 С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261.

Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части внешней лестницы.


При расчетной ширине прохожей части внешней лестницы 4 м и более следует предусматривать центральные двусторонние поручни. Они могут выполняться с разрывом в плане на горизонтальных площадках. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть

горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м.

Рекомендуется оборудовать лестницу поручнями округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м с завершающими горизонтальными частями, длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) с не травмирующим завершением. Поручни должны быть расположены на высоте 0,9 и 0,7м (п.п.5.2.7.2 – 5.2.7.5 ГОСТ Р 51261-2017)




-в ходе последующей реконструкции или капитального ремонта оборудовать пандус наружный в соответствии с п.п.5.1.14 – 5.1.17 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»




ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»

5.2.6.2 Поверхность поручней пандусов должна быть непрерывной по всей длине и должна быть строго параллельна поверхности самого пандуса с учетом примыкающих к нему горизонтальных участков.



или установить стационарное подъемное устройство



-В настоящее время установить наружное вызывное устройство на ограждении при входе на территорию на высоте:

- при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола, обозначить знаком доступности для инвалидов




и доступность организовать с помощью обученного персонала и переносного

инвентарного пандуса



- в настоящее время информацию об временной недоступности на объект инвалидов-колясочников разместить на сайте МОАУ «Лицей №2»
- грязезащитное покрытие на входной площадке закрепить или убрать
- рекомендуется знак – «вход с собакой -поводырем разрешен» убрать, так как по действующему законодательству инвалидам по зрению, пользующимся собакой-поводырем доступ на объект должен быть обеспечен беспрепятственно
- в ходе последующего капитального ремонта проем и порог двери входной привести в соответствие с СП 59.13330.2020 (ширина одной створки должна быть 0,9м и высота порога допускается не более 0,014м)
- при открывании двери навстречу движению, на расстоянии ширины полотна от плоскости дверного полотна перед дверью установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м, с высотой рифов 5мм
- перед входной дверью при направлении на выход обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели на расстоянии 0,3м от двери с высотой рифов 4мм (ГОСТ Р 52875-2018: Технические требования и стандарты наземных тактильных указателей для инвалидов по зрению (Таблица 3))



СП 59.13330.2020

6.1.5

Следует применять двери, обеспечивающие задержку

автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.

-доводчик двери входной отрегулировать на автоматическое закрывание двери продолжительностью не менее 5с.

-грязезащитное покрытие в тамбуре закрепить или убрать

-необходимо предусмотреть в тамбуре не менее 2-х мест для инвалидов с надежной опорой для спины и подлокотниками и обозначить знаком доступности для инвалидов



Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

п. 6.2.5 СП 59.13330.2020

«На каждом этаже, где ожидают посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зоны отдыха следует предусматривать через 25–30 м.»

-необходимо предусмотреть в вестибюле не менее 2-х мест для инвалидов с надежной опорой для спины и подлокотниками и обозначить знаком доступности для инвалидов



-пространство под колоннами и трубой в вестибюле и фойе выделить бортиком высотой не менее 0,05м

-лестничные поручни должны располагаться с обеих сторон лестничного марша (п.5.2.7. ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов – дополнительно на высоте 0,7 м.

Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.

3 Завершающие горизонтальные части поручня должны выполняться по 5.1.13 и иметь травмобезопасное исполнение.



Поручни пандусов и лестниц должны выдерживать нагрузку без деформации не менее 0,5 кН/м в любом направлении.


5.1.13. С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261.

Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м.


Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. В стесненных условиях допускается выполнять завершающие части поручней под углом 90° во внешнюю сторону.

Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т. п.





6.2.12 Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для детей – 0,03 м). Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м. Стена вдоль поручня должна быть гладкой.



На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий должны предусматриваться рельефные обозначения этажей


НАЧАЛО ПОРУЧНЯ



ОКОНЧАНИЕ ПОРУЧНЯ



-обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша



-на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолуминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м.

(п.6.2.8. СП 59.13330.2020)




- в ходе последующего капитального ремонта проемы и пороги дверей на пути движения к месту получения услуги привести в соответствие с СП 59.13330.2020 (ширина одной створки должна быть 0,9м и высота порога допускается не более 0,014м), в настоящее время приобрести переносной инвентарный пандус и использовать его при помощи обученного персонала




-для эвакуации инвалидов коммуникационные пути в здании обозначить фотолуминесцентными указателями, содержащими знаки доступности для инвалида, использующего для передвижения кресло-коляску и стрелку с указанием направления движения к безопасной зоне или доступному эвакуационному выходу (если не все выходы доступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску). Они должны располагаться на видных местах на высоте от 2,2 до 2,5 м от уровня пола и/или вдоль путей движения на высоте уровня глаз инвалида, использующего для передвижения кресло-коляску, от 1,2 до 1,4 м.


-пороги привести в соответствие с СП 59.13330.2020 (пороги не более 0,014м, дверные проемы не менее 0,9м), в настоящее время приобрести и использовать переносной пандус в случае эвакуации



Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

- 4 - Разместить информационные таблички для идентификации кабинетов, залов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2016, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).





-кабинеты оборудовать индукционным контуром или петлей.
Например:





-в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема

(8.2.2 СП 59.13330.2020)

- актов зал оборудовать системой усиления звука (индивидуального или коллективного пользования) или предусмотреть места для лиц с нарушением слуха с размещением на расстоянии не более 3м от источника звука

- лестницу, ведущую на сцену в актовом зале оборудовать нормативными ступенями и с одной стороны ограждениями с двойными поручнями на высоте 0,7 и 0,9м



Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,02 м.

Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м). Высота ступеней – 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м).


(6.2.8 СП 59.13330.2020)

В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости "бегущей строки" или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокomentирования.

Выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 1,5%. Каждое место должно иметь размеры в плане не менее 0,9х1,4 м

8.1.8 У мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах следует предусматривать меры безопасности (ограду, буферную полосу и т.п.).

-один из умывальников перед входом в столовую оборудовать опорным стационарным поручнем (ГОСТ Р 51261-2017)



-пространство под колоннами в зале столовой выделить бортиком высотой не менее 0,05м

(СП 59.13330.2020)

п.п.8.5.8 Для ориентирования лиц с нарушением зрения вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых следует устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассейном для детей – на уровне 0,5 м от пола. На основных маршрутах движения и обходных дорожках специализированного бассейна для людей с инвалидностью по зрению должны предусматриваться специальные тактильные полосы для информации и ориентации. Ширина полос ориентации для открытых ванн – не менее 0,3 м.

8.5.9 В мелкой части ванны бассейна для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата следует устраивать пологую лестницу с размерами, м, не менее: подступенков – 0,14; проступей – 0,3. Лестницу устраивают вне габаритов ванны с учетом требований СП 310.1325800. 8.5.10 Обходная дорожка по периметру ванн должна быть шириной не менее 2 м в крытых и 2,5 м у открытых ванн. На площади обходной дорожки следует предусматривать места для хранения кресел-колясок. Край ванны бассейна по всему периметру должен выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки

-приобрести прибор усиления звука (индукционную петлю) и разместить его на месте получения услуги (у стойки вахтера)

Санитарно-гигиенические помещения

5


-в ходе последующей реконструкции или капитального ремонта предусмотреть на объекте оборудование для инвалидов туалетной комнаты или универсальной и

доступной кабины в соответствии с разд. 6.3 Санитарно-бытовые помещения СП 59.13330.2020


6.3.1 СП 59.13330.2020

«Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных, ваннах и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата».

-у двери уборной общего пользования со стороны ручки разместить информационную табличку помещения, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, расположив её на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери



-один умывальник оборудовать стационарным поручнем



-умывальники оборудовать водопроводными кранами с рычажной ручкой или сенсорными кранами бесконтактного типа

-унитазы в туалетных кабинках обеспечить надежной опорой для спины

-установить систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней

	громкоговорящей связи СП 59.13330.2020 п.п.6.3.5 Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. 6.3.6 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т. п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование	
Системы информации на объекте		
6	-разместить цветографические указатели и знаки, в том числе цветную разметку, щиты, стенды, электронные информационные табло, мониторы, дисплеи, тактильные таблички и схемы с рельефным шрифтом, световые маяки - визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола	
7	-объект оборудовать индукционными системами, пассивными инфракрасными системами, которые позволяют облегчить восприятие аудио информации людям с нарушением слуха	
8	- при открывании входной двери навстречу движению, на расстоянии ширины полотна от плоскости дверного полотна перед дверью установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м, с высотой рифов 4мм - установить информирующие тактильные таблички перед входами в кабинеты, в залы для людей с нарушением зрения разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м	

5. Особые отметки

- Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от «___» _____ 2022 года комиссией, состав которой утвержден приказом МОАУ «Лицей №2» от «___» _____ 2022 года № _____ (акт обследования объекта прилагается)
- МОАУ «Лицей №2» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОАУ «Лицей №2»

М.Ю. Иванова

2022 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее – услуги)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей № 2»

1.2. Адрес объекта: 460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 7873,8 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка - 27863 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1981 г. (основное здание), год последнего капитального ремонта- нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2022 г., капитального – г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей № 2», МОАУ «Лицей № 2»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д.1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Управление образования администрации г. Оренбурга

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова, 44

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, Образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, в полустационарной форме, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития-все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 825 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): ул. Чкалова (автобус №56,21,40,67,158,156,45,36,49,25,22,53 остановка «Оренбургское казачество»)
наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 670 метров.

3.2.2 время движения (пешком): 8 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее – услуги)
№ 1

Оренбургская область
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 30 » 3 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей № 2»
- 1.2. Адрес объекта: 460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 7873,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка - 27863 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1981 г. (основное здание), год последнего капитального ремонта- нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2022 г., капитального – _____ г.
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей № 2», МОАУ «Лицей № 2»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательные услуги.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): ул. Чкалова (автобус №56,21,40,67,158,156,45,36,49,25,22,53 остановка «Оренбургское казачество») наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.1. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 670 метров.
- 3.2.2 время движения (пешком): 8 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):
- 3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)
- 3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ (акустическая, тактильная, визуальная): нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, бордюры
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	№№ 1-3	№№ 1-8
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С)	№№ 4-7	№№ 9-18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	№№ 7-11	№№ 19-57
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДУ (О,С)	№№ 12-14	№№ 58-75
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№№ 15-17	№№ 76-88
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	№№ 89-96
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно для всех категорий, требуется помощь сотрудника, за исключением зоны вход в здание и санитарно-гигиенические помещения, данные зоны в настоящий момент для инвалидов-колясочников временно недоступны.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ годы в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов универсальная

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>7</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>7</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>9</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>4</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте: <u>МОАУ «Лицей №2», 460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д.1.</u> | на 48 л. |
| 8. Этажные плана объекта: <u>МОАУ «Лицей №2», 460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д.1.</u> | на 2 л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора
(Должность, Ф.И.О.)

Act

Астафьев В.А.

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора
(Должность, Ф.И.О.)



Каньшина Н.В.

(Подпись)

Заместитель директора
(Должность, Ф.И.О.)

Days -

Тучкова Л.Ю.

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Представитель 0000 ВОИ,

Заместитель председателя

по производственно-хозяйственной деятельности

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации, расположенной на объекте

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВОЛГА" (ОАО "ВОЛГА")
ИНН 6612020732
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВОЛГА" (ОАО "ВОЛГА")
ИНН 6612020732
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВОЛГА" (ОАО "ВОЛГА")
ИНН 6612020732

Подгайный В.П

И. Копыт

Подпись _____

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название)


I Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОАУ «Лицей №2».

460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д. 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№ 1	№ № 1, 2, 3, 4	-нет размещенных знаковых средств отображения информации для инвалидов и МГН, которая предоставляет необходимую и достаточную визуальную информацию, способствующую уверенной ориентации, безопасности и эффективной жизнедеятельности	К,О, С,Г	-у входа территорию объекта разместить доступные для МГН элементы информации об объекте согласно ГОСТ Р 52131-2003 и СП-101-2001, с размерами табличек 200 на 200мм 	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№ 2	№ № 6, 7, 8	-на пути движения по территории до доступного входа отсутствуют элементы информационной поддержки и навигации -на пути движения до входа асфальтовое покрытие частично разрушено, создает вибрацию при движении	К,О, С	-на пути движения по территории до доступного входа разместить элементы информационной поддержки и навигации -асфальтовое покрытие отремонтировать	КР, ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	№ 3	№ 5	-места для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида- колясочника не предусмотрены	К, О	-рекомендуется рассмотреть вопрос о выделении места для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида- колясочника на территории объекта, а именно: - у входа, не далее	ТР

						50м, на месте парковки автомобилей выделить 1-2 места для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида-колясочника и обозначить дорожной разметкой и вертикальным знаком на высоте от 1,5 до 2м (п.п. 5.2.1- 5.2.4 СП 59.13330.2020).  -в настоящее время рекомендуется информацию об отсутствии парковки транспортного средства инвалида-колясочника разместить на сайте МОАУ «Лицей №2»
	ОБЩИЕ требования к зоне	-Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию -информационная поддержка на всех путях движения МГН -возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам -наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами -организация мест отдыха на участке				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	№№ 1-3	№№ 1-8	КР, ТР


* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего и капитального ремонта, для адаптации требуется помощь сотрудников. Необходимо информацию об отсутствии парковки транспортного средства инвалида-колясочника разместить на сайте МОАУ «Лицей №2».

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МОАУ «Лицей №2»
460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д. 1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимос для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№ 4	№ № 9, 10, 11	-частично отсутствуют контрастные полосы на краевых ступенях лестницы	С	Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – не более 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).	ТР
					-перед лестницей, напротив входной двери, нет предупреждающих тактильно-контрастных указателей	С	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени с высотой рифов 5мм (Таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные для инвалидов по зрению. Технические требования»)	ТР


								
					-наружное вызывное устройство расположено сбоку лестницы на высоте 1,13м и недоступно для использования	К,О	-наружное вызывное устройство расположить у начала марша лестницы, на поручне на высоте 0,8м	ТР
					-лестница наружная, обустроенная на входе в здание, не оборудована боковыми поручнями в соответствии с ГОСТ и СП	О,С	СП 59.13330.2020 5.1.13 С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части внешней лестницы. При расчетной ширине прохожей части внешней лестницы 4 м и более следует предусматривать центральные двусторонние поручни. Они могут выполняться с разрывом в плане на	ТР

						горизонтальных площадках. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Рекомендуется оборудовать лестницу поручнями округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м с завершающими горизонтальными частями, длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) с не травмирующим завершением. Поручни должны быть расположены на высоте 0,9 и 0,7 м (п.п.5.2.7.2 – 5.2.7.5 ГОСТ Р 51261-2017) 	
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-Лестница не продублирована пандусом или стационарным подъемным устройством	К,О, С -в ходе последующей реконструкции или капитального ремонта оборудовать пандус наружный в соответствии с п.п.5.1.14 – 5.1.17 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»	КР




ГОСТ Р 51261-2017
«Устройства опорные
стационарные
реабилитационные.
Типы и технические
требования»

5.2.6.2 Поверхность
поручней пандусов
должна быть
непрерывной по всей
длине и должна быть
строго параллельна
поверхности самого
пандуса с учетом
примыкающих к нему
горизонтальных
участков.



или установить
стационарное
подъемное устройство




-В настоящее время
установить наружное
вызывное устройство
на ограждении при
входе на территорию
на высоте:

- при фронтальном
подходе – не выше 1,2
м и не ниже 0,4 м от
уровня пола,
обозначить знаком
доступности для
инвалидов



и доступность
организовать с
помощью обученного
персонала и
переносного

						инвентарного пандуса 		
						-в настоящее время информацию об временной недоступности на объект инвалидов-колясочников разместить на сайте МОАУ «Лицей №2»		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 5	№ № 12, 13	-на входной площадке имеется незакрепленное грязезащитное покрытие -размещенный на входной площадке знак – «вход с собакой -поводырем разрешен» не относится к ГОСТ и является лишним в информации для людей с нарушением зрения	О,С	-грязезащитное покрытие закрепить или убрать -рекомендуется знак – «вход с собакой -поводырем разрешен» убрать, так как по действующему законодательству инвалидам по зрению, пользующимся собакой-поводырем доступ на объект должен быть обеспечен беспрепятственно	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	№ 6	№ № 14, 15, 16	-проем одной створки двухстворчатой входной двери составляет 0,82м, порог-0,07м - при открывании двери навстречу движению, на расстоянии ширины полотна от плоскости дверного полотна перед дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели -при движении на выход перед входной дверью нет	С С С	- в ходе последующего капитального ремонта проем и порог двери входной привести в соответствие с СП 59.13330.2020 (ширина одной створки должна быть 0,9м и высота порога допускается не более 0,014м) - при открывании двери навстречу движению, на расстоянии ширины полотна от плоскости дверного полотна перед дверью установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м, с высотой рифов 5мм -перед входной дверью при направлении на	ТР, КР ТР ТР

					предупреждающих тактильно-контрастных указателей		выход обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели на расстоянии 0,3м от двери с высотой рифов 4мм (ГОСТ Р 52875-2018: Технические требования и стандарты наземных тактильных указателей для инвалидов по зрению (Таблица 3) 	
					-дверь входная оборудована доводчиком с временем закрывания менее 5сек.	К,О, С	СП 59.13330.2020 6.1.5 Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. -доводчик, отрегулировать на автоматическое закрывание двери продолжительностью не менее 5с.	ТР
2.5	Тамбур	есть	№ 7	№ № 17, 18	-в тамбуре имеется незакрепленное грязезащитное покрытие -в тамбуре имеются места ожидания, не оборудованные подлокотниками и надежной опорой для спины	О,С	-грязезащитное покрытие закрепить или убрать -необходимо предусмотреть в тамбуре не менее 2-х мест для инвалидов с надежной опорой для спины и подлокотниками и обозначить знаком доступности для инвалидов 	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН с поверхности земли, наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С)	№№ 4-7	№№ 9-18	КР,ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке капитального и текущего ремонта. Для адаптации входа в здание людям с ПОДА и нарушением зрения необходимо организовать помощь сотрудников. Самостоятельный вход для инвалидов-колясочников в настоящее время временно недоступен. Необходимо данную информацию разместить на сайте МОАУ «Лицей №2»

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МОАУ «Лицей №2».


460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д. 1

Наименование объекта, адрес




№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	<u>Вестибюль, коридор, зона ожидания</u>	есть	№ 8	№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	- в вестибюле, коридорах, зоне ожидания не предусмотрены места для инвалидов	О,С, Г	п. 6.2.5 СП 59.13330.2020 «На каждом этаже, где ожидают посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зоны отдыха следует предусматривать через 25–30 м.» -необходимо предусмотреть в вестибюле не менее 2-х мест для инвалидов с надежной опорой для спины и подлокотниками и обозначить знаком доступности для инвалидов 	ТР
					-в вестибюле и фойе на 1-м этаже имеются стационарные препятствия в виде колонн и трубы	С	-пространство под колоннами и трубой выделить бортиком высотой не менее 0,05м	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№ 9	№ 28, 29, 30, 31, 32	-лестницы внутри здания обустроенные на пути движения на 2-й, 3-й этажи имеет поручни высотой 0,98м, некоторые марши лестницы обустроены поручнями только с одной стороны	О,С	-лестничные поручни должны располагаться с обеих сторон лестничного марша (п.5.2.7. ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства	ТР


				-конструкция установленных поручней на лестницах не соответствует техническим требованиям, предъявляемым к стационарным опорным устройствам Некоторые лестницы не имеют поручней (Фото №28,29,32)		опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования» - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов – дополнительно на высоте 0,7 м. Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны выполняться по 5.1.13 и иметь травмобезопасное исполнение. Поручни пандусов и лестниц должны выдерживать нагрузку без деформации не менее 0,5 кН/м в любом направлении. 5.1.13. С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи	
--	--	--	--	---	--	--	--

ступеней и принимают 0,9 м. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. В стесненных условиях допускается выполнять завершающие части поручней под углом 90° во внешнюю сторону. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т. п.



6.2.12 Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для детей – 0,03 м). Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м. Стена вдоль поручня должна быть гладкой.

					 На боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней общественных зданий должны предусматриваться рельефные обозначения этажей НАЧАЛО ПОРУЧНЯ  ОКОНЧАНИЕ ПОРУЧНЯ 	
			-перед лестницами нет предупреждающих тактильно-контрастных указателей	С	-обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели на расстоянии 0,3м от двери с высотой рифов 4мм (ГОСТ Р 52875-2018: Технические требования и стандарты наземных тактильных указателей для инвалидов по зрению (Таблица 3) 	ТР
			-на проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют противоскользящие полосы	С,О	-на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого	ТР

							цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. (п.6.2.8. СП 59.13330.2020) 	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	№ 10	№ 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50	- на пути движения на объекте имеются двери, имеющие пороги более нормы 0,014м, а также проемы дверей в кабинеты, в залы ширина одной створки которых менее нормы 0,9м	К,О, С	- в ходе последующего капитального ремонта проемы и пороги дверей на пути движения к месту получения услуги привести в соответствие с СП 59.13330.2020 (ширина одной створки должна быть 0,9м и высота порога допускается не более 0,014м), в настоящее время приобрести переносной инвентарный пандус и использовать его при помощи обученного персонала	КР, ТР

								
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№ 11	№ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57	-на путях эвакуации имеются дверные проемы менее 0,9м с порогами более 0,014м -для эвакуации инвалидов коммуникационные пути в здании не обозначены фотолюминесцентными указателями	К,О, С	-пороги привести в соответствие с СП 59.13330.2020 (пороги не более 0,014м, дверные проемы не менее 0,9м), в настоящее время приобрести и использовать переносной пандус в случае эвакуации  ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности» 6.2.1.7 Все доступные для эвакуации инвалидов коммуникационные пути в зданиях и сооружениях должны быть обозначены фотолюминесцентными указателями, содержащими знаки доступности для инвалида, использующего для передвижения кресло-коляску, и стрелку с указанием направления движения к безопасной зоне или доступному эвакуационному	КР, ТР

						выходу (если не все выходы доступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску). Они должны располагаться на видных местах на высоте от 2,2 до 2,5 м от уровня пола и/или вдоль путей движения на высоте уровня глаз инвалида, использующего для передвижения кресло-коляску, от 1,2 до 1,4 м. Схемы эвакуации должны располагаться в доступных для инвалидов местах.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Наиболее удобный и короткий путь к зоне целевого назначения, гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами, выключатели и розетки – на высоте 0,8м от уровня пола, Зоны отдыха – на каждом доступном МГН этаже на 2-3 места					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	№№ 8-11	№№ 19-57	ТР, КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего и капитального ремонта. Для адаптации необходимо организовать помощь сотрудников.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов



МОАУ «Лицей №2».

460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д. 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№ 12	№ № 58, 59, 60, 61, 62, 63	-нет информирующих тактильных табличек рядом с дверями кабинетов для людей с нарушением зрения	С	- Разместить информационные таблички для идентификации кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно- графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п.6.2.1.4 –	ТР

6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5
ГОСТ Р 51671-2020).



СП 59.13330.2020
п. 6.5.9

«Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема:

- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения»

-кабинеты оборудовать индукционным контуром или петлей, например:





-в кабинетах отсутствует оборудование для людей с нарушением слуха

Г

-В учебном

						помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема (п.8.2.2 СП 59.13330.2020)	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	№ 13	№ № 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74	-лестница, на сцену в актовом зале оборудована нестандартными ступенями и не имеют ограждений с двойными поручнями	О,С При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН. В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой согласно требованиям СП 118.13330. Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,02 м. Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м). Высота ступеней – 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м). (6.2.8 СП 59.13330.2020) - лестницу, ведущую на сцену в актовом	ТР

						зале оборудовать нормативными ступенями и с одной стороны ограждениями с двойными поручнями на высоте 0,7 и 0,9м 	
					-в спортзале, в актовом зале не предусмотрены места для зрителей из числа инвалидов	все В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости "бегущей строки" или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокomentирован ия. Выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 1,5%. Каждое место должно иметь размеры в плане не менее 0,9х1,4 м 8.1.8 У мест или зон	ТР

					для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах следует предусматривать меры безопасности (ограду, буферную полосу и т.п.). -один из умывальников оборудовать опорным стационарным поручнем (ГОСТ Р 51261-2017) 	ТР	
				-перед входом в столовую установлены умывальники, но не один не оборудован опорным стационарным поручнем	О		
				-в зале столовой имеются стационарные препятствия в виде колонн	С	-пространство под колоннами выделить бортиком высотой не менее 0,05м	ТР
				-зал бассейна не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 для использования инвалидами	К,О, С	(СП 59.13330.2020 п.п.8.5.8 Для ориентирования лиц с нарушением зрения вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых следует устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассейном для детей – на уровне 0,5	КР

						м от пола. На основных маршрутах движения и обходных дорожках специализированного бассейна для людей с инвалидностью по зрению должны предусматриваться специальные тактильные полосы для информации и ориентации. Ширина полос ориентации для открытых ванн – не менее 0,3 м. 8.5.9 В мелкой части ванны бассейна для инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата следует устраивать пологую лестницу с размерами, м, не менее: подступенков – 0,14; проступей – 0,3. Лестницу устраивают вне габаритов ванны с учетом требований СП 310.1325800. 8.5.10 Обходная дорожка по периметру ванн должна быть шириной не менее 2 м в крытых и 2,5 м у открытых ванн. На площади обходной дорожки следует предусматривать места для хранения кресел-колясок. Край ванны бассейна по всему периметру должен выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки.		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	№ 14	№ 75	-отсутствует оборудование для людей с нарушением слуха	К, Г	-приобрести прибор усиления звука (индукционную петлю) и разместить его на месте получения услуги	ТР

							Например:	
								
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными, либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов), наличие информирующих обозначений помещений – рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,2 до 1,6м, дублирование рельефными знаками						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	№№ 12-14	№№ 58-75	ТР, КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего и капитального ремонта. Для адаптации необходимо организовать помощь сотрудников.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - Жилые помещения	-	-	-	-




* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МОАУ «Лицей №2»,
460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д. 1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 15	№ 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	-специально оборудованной для инвалидов универсальной и доступной кабины в уборных на объекте нет -в имеющихся уборных общего пользования не обеспечена доступность для людей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата (отсутствуют информационная табличка помещения, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, значимо для людей с нарушением зрения -умывальник не оборудован стационарным поручнем -умывальник оборудован водопроводным краном «барашкового» типа (значимо для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата верхних конечностей) -в туалетных кабинах унитазы не имеют опоры для спины -отсутствует система тревожной сигнализации	К,О, С	-в ходе последующей реконструкции или капитального ремонта предусмотреть на объекте оборудование для инвалидов туалетной комнаты или универсальной и доступной кабины в соответствии с разд. 6.3 Санитарно-бытовые помещения СП 59.13330.2020 6.3.1 СП 59.13330.2020 «Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных ванных и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата». -у двери уборной общего пользования	КР, ТР

						со стороны ручки разместить информационную табличку помещения, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, расположив её на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5м от края двери   -один умывальник оборудовать стационарным поручнем   -умывальники оборудовать водопроводными кранами с рычажной рукояткой или сенсорными кранами бесконтактного типа -унитазы в туалетных кабинках обеспечить надежной опорой для спины		
5.2	Душевая/ванная	есть	№ 16	№ 86	-специально оборудованной для инвалидов	К,О, С	СП 59.13330.2020 п.п.6.3.5 Для	КР

	комната			универсальной и доступной душевой кабины на объекте нет	инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. 6.3.6 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т. п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы	
--	---------	--	--	---	---	--

							системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование.	
5.3	Бытовая комната (гардеробная), раздевальная	есть	№ 17	№ № 87, 88	Замечаний нет	-	Не требуется	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	- Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более; - установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений - выключатели и розетки – на высоте 0,8м от уровня пола - наличие информирующих обозначений помещений – рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,2 до 1,6м, дублирование рельефными знаками - гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами - использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемого электронными системами) - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ВНД	№ 15	№№ 76-85	ТР, КР
Душевая/ ванная комната	ВНД	№ 16	№ 86	ТР, КР
Бытовая комната (гардеробная)	ДУ	№ 15	№№ 87, 88	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего и капитального ремонта. В настоящее время структурно-функциональная зона-туалетная комната и душевая для инвалидов-колясочников временно недоступна.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МОАУ «Лицей №2»,
460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д. 1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	№ № 89, 90, 91, 92, 93, 94	- на объекте отсутствуют визуальные устройства и средства информации, используемые для вспомогательного управления движением и поведением посетителей	К,О, С,Г	-разместить цветографические указатели и знаки, в том числе цветную разметку, щиты, стенды, электронные информационные табло, мониторы, дисплеи, тактильные таблички и схемы с рельефным шрифтом, световые маяки - визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола	ТР
6.2	Акустические средства	есть	-	№ 95	-на объекте отсутствуют звуковая навигационная система, звуковые маяки, вспомогательные слуховые устройства систем усиления слышимости	С,Г	-объект оборудовать индукционными системами, пассивными инфракрасными системами, которые позволяют облегчить восприятие аудио информации людям с нарушением слуха	ТР
6.3	Тактильные средства	есть	-	№ 96	- при открывании входной двери навстречу движению, на расстоянии ширины полотна от плоскости дверного	С	- при открывании входной двери навстречу движению, на расстоянии ширины полотна от плоскости	ТР

					полотна перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели -нет информирующих тактильных табличек перед входами в кабинеты, в залы для людей с нарушением зрения		дверного полотна перед дверью установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м, с высотой рифов 4мм -установить информирующие тактильные таблички перед входами в кабинеты, для людей с нарушением зрения разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ -знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации -система средств информации зон и помещений должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения -возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях - визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующих рассмотрению и должна быть увязана с художественным решением интерьера -система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией						

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	№№ 89-96	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего ремонта. Для адаптации необходимо организовать помощь сотрудников.

Примечание 3
 План объекта с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта МОАУ "Лицей №2"



Второй этаж МОАУ "Шмелёв №2"

